



- IMPRESORA
- PUESTO DOBLE (2 BOCAS)
- PUESTOS SIMPLES (1 BOCA)
- SILLA
- ▲ CABLE RED POR TECHO

NOTAS:
 La cantidad de puestos suma 40.
 Se dejará planteada la instalación para abastecer la suma total de 50 puestos.
 El tendido de cables se realizará sobre instalación existente: en cierrrosos por bandejas portacables de chapa galvanizada, bajadas por plenos verticales y llegada a puestos por cañería en piso.
 De ser reutilizados cables existentes serán correspondientemente testeados.

INSTITUTO NACIONAL de la MÚSICA

PANTALLA	ESCALA
PLANTA, ESQUEMA PUESTOS DE TRABAJO, RED DE DATOS	1:100
FECHA:	13/09/2018

Contemplando una futura intervención en la superficie señalada, no se pesarán cables de red por estar sector del catálogo